Wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych w pomieszczeniu byłej świetlicy w Doboszowicach - ściana oddzielająca lokale , elementy inst. elektrycznej, drzwi zew. wejściowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.1*2.1*0.54	m^3 m^3	1.25	
				RAZEM	1.25
2 d.1	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.6*2	m^2 m^2	0.60	
				RAZEM	0.60
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.1	m^2 m^2	3.15	
				RAZEM	3.15
4 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.6*0.54*2.1	m^3 m^3	0.68	
				RAZEM	0.68
5 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.2*0.54*1.2	m^3 m^3	0.13	
				RAZEM	0.13
6 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6*1.2	m m	7.20	
				RAZEM	7.20
7 d.1	KNR 4-01 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębokości 0.4 m 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.1	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek nadprożowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.1	KNR 4-01 0711-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 2 m2 w 1 miejscu) 5	m^2 m^2	5.00	
				RAZEM	5.00
2		**Ściana oddzielająca lokale mieszkalne**			
10 d.2	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych <ściana oddzielająca lokale mieszkalne>2.9*[2.7+1.2+3.5+3.1+0.6*2+3.4+2+2+1.5]*1.02-0.9*2.05	m^2 ściany m^2 ściany	59.09	
				RAZEM	59.09
11 d.2	KNR 0-21 4004-03	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 mm zwykłych, obustronnie, podwójnie poz.10*4-poz.12	m^2 m^2	165.77	
				RAZEM	165.77
12 d.2	KNR 0-21 4004-03	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 mm wodoodpornych, kuchnie, łazienki, obustronnie, podwójnie 2.9*[3.25+2.5+2.9+3.4]*1.01*2	m^2 m^2	70.59	
				RAZEM	70.59
13 d.2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt "twardych" gr. 15 cm, układanych na sucho poz.10*0.9	m^2 m^2	53.18	
				RAZEM	53.18
14 d.2	KNR 0-21 4002-07	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 150 mm <ściana oddzielająca lokale mieszkalne>[2.7+1.2+3.5+3.1+0.6*2+3.4+2+2+1.5]*1.02-0.9*2.05	mb mb	19.17	
				RAZEM	19.17
15 d.2	KNR 0-21 4002-23	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 150 mm <ściana oddzielająca lokale mieszkalne>[2.7+1.2+3.5+3.1+0.6*2+3.4+2+2+1.5]*1.02-0.9*2.05	mb mb	19.17	
				RAZEM	19.17
16 d.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką 3*5	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
17 d.2	KNR 4-01 0703-03 analogia	Oczyszczenie z rdzy i umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych stropu w pom. piwnicy 3*5.5	m m	16.50	
				RAZEM	16.50

Wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych w pomieszczeniu byłej świetlicy w Doboszowicach - ściana oddzielająca lokale , elementy inst. elektrycznej, drzwi zew. wejściowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na belkach stalowych stropu w pom. piwnicy	m		
		3*5.5	m	16.50	
				RAZEM	16.50
19 d.2	KNR 2-05 1005-03	Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 160 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - konstrukcja wsporcza stropu w pomieszczeniu piwnicy wg projektu	t		
		0.4	t	0.40	
				RAZEM	0.40
3		**Stolarka budowlana**			
20 d.3	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych jednodzielnych - drzwi wejściowe z korytarza na parterze	m^2		
		<mieszkanie I>0.9*2.05	m^2	1.85	
		<mieszkanie II>0.9*2.05	m^2	1.85	
				RAZEM	3.70
4		**Instalacja elektryczna**			
21 d.4	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym , przewód 5x4	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
22 d.4	KNR 5-08 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych bruzdach	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
23 d.4	KNR 5-08 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych bruzdach	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
24 d.4	KNR 5-18 0803-01	Rozdzielnica RG z wyposażeniem pod osprzęt modułowy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		**Roboty transportowe**			
25 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z opłatami wysypiskowymi	m^3		
		poz.1+0.6*0.25+0.1	m^3	1.50	
				RAZEM	1.50

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509 Użytkownik: marek