GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2016-04-28

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Nasadzanie roślin - uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim"– przetarg nieograniczony

Znak sprawy:2/1-BGP/PN-U/2016

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania :

SIWZ Rozdział V pkt 5.1.2. Warunki udziału w postępowaniu i sposoby oceny ich spełnienia otrzymuje następujące brzmienie:

5.1.2. W kwestii spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.1 podpunkt 2) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych prac obejmujących nasadzanie roślin na obszarze parku albo innego rodzaju zieleni wpisanej do rejestru zabytków w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 200.000,00 zł łącznie oraz załącza dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.referencje.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług – informacja na temat doświadczenia, wykaz zrealizowanych prac stanowiących przedmiot zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do SIWZ**.
Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę prace zostały wykonane należycie, winny zawierać, co najmniej:
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował prace, których dokumenty dotyczą,
- wskazanie podmiotu, na rzecz, którego były realizowane (nazwa i adres inwestora),
- wskazanie zakresu prac (przedmiot i tytuł zamówienia),
- wskazanie wartości prac (całkowita wartość zamówienia),
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia).

Przedmiar robót:

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

"Projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Zabkowickim - etap I " - Szata roślinna

Identyfikator kosztorysu: ZIELEN KAMIENIEC_REV_2015

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 18/12/2015 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Szata roślinna**		
1.1	**Nasadzenie roślin**		
10	KNR 2-21 301-10 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości 1.0/1.0 m	szt	**270.00**
	540*0.5 270.00		
20	KNR 2-21 309-10 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 w gruncie kat.IV z zaprawą do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości 1.0/0.7 m	szt	**269.00**
	539-270 269.00		
30	KNR 2-21 301-8 [R=0.955] ST-1 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	**6,414.00**
	12827*0.5+0.5 6,414.00		
40	KNR 2-21 309-8 [R=0.955] ST-1 Sadzenie krzewow liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 w gruncie kat.IV z zaprawą do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	**6,413.00**
	12827-6414 6,413.00		
50	KNR 2-21 322-6 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 1/0.7 m	szt	**12.00**
	22*0.5+1 12.00		
60	KNR 2-21 330-6 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew iglastych na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 1.0/0.7 m	szt	**11.00**
70	KNR 2-21 322-4 [R=0.955] ST-1 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	**720.00**
	1440*0.5 720.00		
80	KNR 2-21 330-4 [R=0.955] ST-1 Sadzenie krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	**720.00**
90	KNR 2-21 310-8 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	**420.00**
	840*0.5 420.00		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-21 318-8 [R=0.955] ST-1 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 w gruncie kat.IV z zaprawą do połowy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m		szt	**420.00**
110u	1-1 ST-1 Dostarczenie roślin sektor (drzewa i krzewy)		kpl	**1.00**
120	KNR 2-21 412-4 [R=0.955] ST-1 Przygotowanie terenu pod rabaty bylinowe i runo parkowe z wymianą ziemi rodzimej warstwą ziemi o gr. 30 cm (interpolacja) [RMS=1.2]		m2	**3,683.80**
130	KNR 2-21 414-1 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat bylinami i runem parkowym przy ilości 1 rośliny/m2		m2	**212.00**
140	KNR 2-21 414-2 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat bylinami i runem parkowym przy ilości 4 roślin/m2		m2	**1,386.25**
150	KNR 2-21 414-3 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat bylinami i runem parkowym przy ilości 6,5 roślin/m2 (INTERPOLACJA)		m2	**308.00**
160	KNR 2-21 414-4 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat bylinami i runem parkowym przy ilości 12 roślin/m2		m2	**1,198.80**
170	KNR 2-21 414-6 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat bylinami i runem parkowymprzy ilości 25 roślin/m2		m2	**419.00**
180	KNR 2-21 414-7 [R=0.955] ST-1 Obsadzenie rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy ilości 44 roślin/m2 (interpolacja)		m2	**159.75**
190u	2-1 ST-1 Dostarczenie bylin i runa parkowego		kpl	**1.00**
200	2-1 ST-1 Wykonanie ściółki z kory		m2	**28,226.80**
	(548+22+(12979+1350+893)*0.5)*3+3683.8	28,226.80		
1.2	**Trawnik**			
210	KNR 2-21 101-1 [R=0.955] ST-1 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy		m3	**253.38**
	25338*0.01	253.38		
220	KNR 2-21 101-4 [R=0.955] ST-1 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km		m3	**253.38**
230	KNR 2-21 101-5 [R=0.955] ST-1 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [RMS=18]		m3	**253.38**

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
240	KNR 2-21 405-6 [R=0.955] ST-1 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem, grunt kat.IV		ha	**1.267**
	25338*0.0001*0.5	1.267		
250	KNR 2-21 402-6 [R=0.955] ST-1 Wykonanie trawników parkowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem, grunt kat.IV, analogia		m2	**12,669.00**
	25338*0.5	12,669.00		
260	KNR 2-21 218-3 [R=0.955] ST-1 Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami		m3	**633.450**
	25338*0.05*0.5	633.450		
270	KNR 2-21 218-7 [R=0.955] ST-1 Rozścielanie ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu większym od 1:2, ręczne z transportem taczkami		m3	**633.45**
	25338*0.05*0.5	633.45		
2	**Renowacja runa parkowego**			
280	KNR 2-01 109-2 ST-1 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości		ha	**4.85**
	48450*0.0001	4.85		
290	KNR 2-21 112-2 [R=0.955] ST-1 Koszenie na terenie zadrzewionym chwastów i jednorocznych siewek		m2	**48,450.00**
300	KNR 2-21 112-3 [R=0.955] ST-1 Wygrabianie i zebranie w stosy		m2	**48,450.00**
310	KNR 2-01 110-3 ST-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi		mp	**2,080.65**
	Krzewy i samosiewy 429*4.85	2,080.65		
320	KNR 2-01 110-5 ST-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość - za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.02, 03) [RMS=16]		mp	**2,080.65**
330	KNR 2-21 705-9 [R=0.955] ST-1 Renowacja runa (analogia)		szt	**48,450.00**
3	**Pielęgnacja roślin**			
340	KNR 2-21 701-3 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		szt	**539.00**
350	KNR 2-21 701-1 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja krzewów liściastych		szt	**12,827.00**
360	KNR 2-21 701-5 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych		szt	**1,463.00**
	1440+23	1,463.00		
370	KNR 2-21 701-4 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja drzew liściastych form piennych		szt	**840.00**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
380	KNR 2-21 705-1 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy 1 roślinie na 1 m2	m2	**212.00**
390	KNR 2-21 705-2 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy ilości 4 roślin na 1 m2	m2	**1,386.25**
400	KNR 2-21 705-3 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym o przy ilości 6 roślin na 1 m2	m2	**308.00**
410	KNR 2-21 705-4 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy ilości 12 roślin na 1 m2	m2	**1,198.80**
420	KNR 2-21 705-6 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy ilości 25 roślin na 1 m2	m2	**419.00**
430	KNR 2-21 705-7 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i runem parkowym przy ilości 44 roślin na 1 m2 (Interpolacja)	m2	**159.75**
440	KNR 2-21 702-7 [R=0.955] ST-1 Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych	m2	**28,030.00**

----- Koniec wydruku -----

Sprawdzono pod względem merytorycznym:

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Karolina Słocińska