Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim					
1	45342000-6	OGRODZENIE ZESPOŁU			
1 d.1	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 122+565+6*2+3*2	dół. dół.	705.00	
				RAZEM	705.000
2 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 122*0.3*0.3+565*0.3*0.3+4*2*0.8*0.8+2*2*1.0*1.0+3*2*0.5*0.5	m^3 m^3	72.45	
				RAZEM	72.450
3 d.1	3-1	Ogrodzenie z elementów kutych 337	m m	337.00	
				RAZEM	337.000
4 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.7 m na słupkach stalowych 1500	m m	1500.00	
				RAZEM	1500.000
5 d.1	KNR 2-02 2107-01 analogia	Słupy i kolumny z bloków kamiennych - bazy i głowice o objętości elementu do 0.1 m3 8	elem. elem.	8.00	
				RAZEM	8.000
6 d.1	KNR 2-02 2107-06 analogia	Słupy i kolumny z bloków kamiennych - trzony o objętości elementu do 0.3 m3 4	elem. elem.	4.00	
				RAZEM	4.000
7 d.1	3-1	Brama główna 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
8 d.1	3-2	Brama boczna wjazdowa 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
9 d.1	3-3	Bramy z siatki w ramach z kątowników na słupkach stalowych 6	kpl kpl	6.00	
				RAZEM	6.000
10 d.1	3-4	Furtki z siatki w ramach z kątowników na słupkach stalowych 3	kpl kpl	3.00	
				RAZEM	3.000