Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działka nr 160, 239 w km 0+500 - 1+180 tj. 680mb w miejscowości Pomianów Górny, gmina Kamieniec Ząbkowicki.					
1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.015	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
8	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2		
		2720	m2	2720.000	
				RAZEM	2720.000
9	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp.o szer.do 2.0 m	m2		
		2720	m2	2720.000	
				RAZEM	2720.000
10	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
		816	m2	816.000	
				RAZEM	816.000
11	KNR 15-01 0206-05	Rozbiórka rurociągów o śr. 80 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7.2	m3	7.200	
				RAZEM	7.200
13	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
		Krotność = 8			
		7.2	m3	7.200	
				RAZEM	7.200
14	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		340	m3	340.000	
				RAZEM	340.000
15	KNR 2-11 1401-05	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu torfowym śr. 80 cm - dług.rurociągu 7 m	przep.		
		3	przep.	3.000	
				RAZEM	3.000