Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 04.08.2016 r.

KOMUNIKAT NR 9.

Dotyczy: ***ogłoszenia o zamówieniu numer:* 131397 -2016*; data zamieszczenia: 12.07.2016 r.***
oraz* Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 158957 -2016 *data zamieszczenia: 26.07.2016
oraz* Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 167717 -2016 *data zamieszczenia: 29.07.2016

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji".

1. W przedmiarze części budowlanej pozycje od nr 36-40 i 44-48 są identyczne. Proszę o określenie czy pozycje mają się dublować.
2. Pozycje przedmiaru części budowlanej od nr 56-58 nie wynikają wprost z projektu. Prosimy o wyjaśnienie czy należy te pozycje uwzględnić w wycenie.
3. W przedmiarze części budowlanej przyjęto wykonanie szybu windowego jako żelbetowego natomiast według projektu szyb należy wykonać ze stali zabezpieczonej ogniowo do R120 min. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać szyb windowy.
4. Brak pozycji dotyczącej szklanej obudowy szybu windowego. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić

Ad. 1. – należy do wyceny przyjąć jedynie poz. 36 – 40 z pominięciem poz. 44-48,

Ad. 2. – Przy wycenie należy pominąć poz. 56-58,

Ad. 3. – Do wyceny należy przyjąć wykonani szybu windowego jako konstrukcję stalową oszkloną szkłem bezpiecznym. Jedynie podszybie należy wycenić jako żelbetową, jak w rys. A5 i A6.

Powierzchnię konstrukcji stalowej szybu należy przyjąć:

wejście (przedsionek) szybu: 3,24x(2,04*2+2,30)=20,67 m2,

konstrukcja szybu: 2,24*4,48+1,78*7,48+1,89*7,48=37,48 m2.

Razem do wyceny należy przyjąć 58,15 m2 konstrukcji stalowej szybu windy wraz z oszkleniem.

Ponadto przy wycenie należy pominąć poz. 112 – 121.

Ad. 4. – Oszklenie szybu należy przyjąć w wycenia konstrukcji szklane z zapytania nr 3.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr Stanisław Gołębiowski