Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Sufity i sciany**			
1 d.1	analiza indywidualna	Przeróbki istniejących nadproży dł. 1,3 m nad drzwiami wejściwoymi do pomieszczeń biura USC i referatu organizacyjnego polegające na podwyższeniu nadproży istniejących o ok. 8 cm 2	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	**2.00**
2 d.1	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, z desek boazeryjnych o pow. ponad 5.0 m2 z posegregowaniem i przygotowaniem do magazynowania ściany <sala ślubów>3.5*[5.07*2+5.25*2]-1.5*3 <biuro USC>3.5*[3.45*2+5.51*2]-1.5 A (suma częściowa) sufity <sala ślubów>[5.07*5.25] <biuro USC>[3.45*5.51] B (suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 67.74 61.22 --------- **128.96** 26.62 19.01 --------- **45.63**	
				RAZEM	**174.59**
3 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <USC>1.55*2.25*0.56	m3 m3	 1.95	
				RAZEM	**1.95**
4 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm dł. 1,8 m, szt. 4 4*1.8	m m	 7.20	
				RAZEM	**7.20**
5 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	**8.00**
6 d.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. 0.2*2*4*1.8	m2 m2	 2.88	
				RAZEM	**2.88**
7 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 24 cm 1.6*2.15*0.24	m3 m3	 0.83	
				RAZEM	**0.83**
8 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły 1.6*2.15*2*1.1	m2 m2	 7.57	
				RAZEM	**7.57**
9 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni ściany <sala ślubów>3.5*[5.15*2+5.35*2]-1.5*3 <biuro USC>3.5*[3.55*2+5.61*2]-1.5 <biuro referat org.>3.5*[3.62*2+5.61*2]-1.5 A (suma częściowa) stropy <sala ślubów>[5.15*5.35] <biuro USC>[3.55*5.61]	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 69.00 62.62 63.11 --------- **194.73** 27.55 19.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<biuro referat org.>[3.62*5.61*2]	m2	40.62	
		B (suma częściowa)		---------	
			m2	**88.09**	
				RAZEM	**282.82**
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności , naprawieniem rys, pęknięć itp.	m2		
		poz.9	m2	282.82	
				RAZEM	**282.82**
11 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntowaniem	m2		
		poz.9A	m2	194.73	
				RAZEM	**194.73**
12 d.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m2		
		Krotność = 2			
		poz.11	m2	194.73	
				RAZEM	**194.73**
13 d.1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
		<biuro USC>[3.55*5.61]	m2	19.92	
		<biuro referat org.>[3.62*5.61*2]	m2	40.62	
				RAZEM	**88.09**
14 d.1	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach	m2		
		poz.13	m2	88.09	
				RAZEM	**88.09**
15 d.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m		
		<USC>1.6*2+2.1*4+2.1*2+1.1+1.5*3+2.2*2*3	m	34.60	
		<biuro referat org.>2.1*2+1.1+1.5+2.2*2	m	11.20	
				RAZEM	**45.80**
16 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem f. akrylowa zmywalną	m2		
		poz.9	m2	282.82	
				RAZEM	**282.82**
17 d.1	KNR K-04 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.16	m2	282.82	
				RAZEM	**282.82**
18 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.2*0.01+poz.9*0.003+6.37*0.02+135.12*0.022+poz.19*0.032+182.59*0.12+182.59*0.02+2	m3	34.78	
				RAZEM	**34.78**
2		**Posadzki**			
19 d.2	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
		<biuro USC>[3.55*5.61]	m2	19.92	
				RAZEM	**47.47**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		<biuro USC>[3.55*5.61]	m2	19.92	
				RAZEM	19.92
21 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm, dalsze 20 mm, gr. warstwy 40 mm Krotność = 2	m2		
		<biuro USC>[3.55*5.61]	m2	19.92	
				RAZEM	19.92
22 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
				RAZEM	27.55
23 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 4	m2		
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
				RAZEM	27.55
24 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
				RAZEM	27.55
25 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 z listwami przyściennymi na podkładzie amortyzującym np. Dąb Olchon brązowy classic 11/33, klasa ścieralności AC5	m2		
		<biuro USC>[3.55*5.61]	m2	19.92	
		<sala ślubów>[5.15*5.35]	m2	27.55	
				RAZEM	47.47
26 d.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		<biuro referat org.>[3.62*5.61*2]	m2	40.62	
				RAZEM	40.62
27 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np. Thomsit lub równoważnej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.26	m2	40.62	
				RAZEM	40.62
28 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący Thomsit	m2		
		poz.26	m2	40.62	
				RAZEM	40.62
29 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, wykładziny obiektowe Tarkett Granit, Monolit lub równoważne o zwiększonej odporności na ścieranie i przebicia z wywinięciem cokołów wys 12 cm.	m2		
		poz.26+0.5	m2	41.12	
		<cokoliki wykładziny>0.14*[3.62*2+5.61*2]*1.05	m2	2.71	
				RAZEM	43.83
30 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.29	m2	43.83	
				RAZEM	43.83
3		**Stolarka budowlana**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew. - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, drewniane wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, obudową ościeży szer. ok. 50 cm i przeróbkami nadproży, wielkość, podział i rodzaj drzwi zgodny z istniejącymi w pomieszczeniu sekretariatu lp. 1*2.1*2	m2 m2	 4.20	
				RAZEM	4.20
32 d.3	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew. - drzwi pełne drewniane, dwuskrzydłowe, symetryczne wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, obudową ościeży o szer. ok. 50 cm i przeróbkami nadproży, wzór drzwi wg istniejących w pomieszczeniu sekretariatu lp. 1.55*2.1	m2 m2	 3.26	
				RAZEM	3.26
33 d.3	analiza indywidualna	Wykucie z muru parapetów wew. drewnianych i wstawienie nowych parapetów wew. z kamienia granitowego wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, szer. parapetu ok. 50 cm, dł. ok. 160 cm, grubość min. 3 cm. <sala ślubów>3 <biuro USC>1 <biuro referat org.>1	szt. szt. szt. szt.	 3.00 1.00 1.00	
				RAZEM	5.00
4		**Instalacja elektryczna i komputerowa**			
34 d.4	Analiza	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.4	KNR 5-08 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych bruzdach 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
36 d.4	KNR 5-08 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych bruzdach 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
37 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
38 d.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne pojedyncze IP 20 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
39 d.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 20 4+4+2	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
40 d.4	KNNR 5 0306-02	Wyłączniki pt. podwójne 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.4	KNR 5-08 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2) 10	kpl. kpl.	 10.00	
				RAZEM	10.00
42 d.4	KNR 5-08 0504-01	Oprawy oświetleniowe 3+3+4	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.4	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm2	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	**30.00**
44 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	**50.00**
45 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	**50.00**
46 d.4	analiza indywidualna	Montaż gniazd zespolonych komputerowo- elektrycznych wraz z instalacją przewodową elektryczną i komputerową i osprzętem elektrycznym i komputerowym z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku UG jako niezależne obwody wraz z robotami budowlanymi, kuciem i zaprawieniem bruzd, wierceniem i zaprawieniem otworów w ścianach, robotami wykończeniowymi i towarzyszącymi	kpl.		
		<sala ślubów>1	kpl.	1.00	
		<biuro USC>3	kpl.	3.00	
		<biuro referat org.>3	kpl.	3.00	
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**8.00**

inż. MAREK WILKOSZ
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 123/DOŚ/04