Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	**Roboty przygotowawcze**			
1.1	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w cokole i w wykopie	m2		
	1.5*178	m2	267.00	
			RAZEM	**267.00**
2	**Ogrodzenie**			
2.1	Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych h=1,5 m	m		
	178-3.7	m	174.30	
			RAZEM	**174.30**
2.2	Furtka 120x150	szt.		
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	**1.00**
2.3	Brama 150x350	szt.		
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	**1.00**
2.4	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; wycinanie gniazd w miejscach osadzenia słupków w istniejącym cokole bet.	m2		
	72*0.2*2*0.5	m2	14.40	
			RAZEM	**14.40**
2.5	Uzupełnienie niezbrojonego cokołu z betonu monolitycznego i zalnie słupków w wykopach	m3		
	[0.2*0.6*0.2+(3.14*0.3*0.2)/4]*72	m3	5.12	
			RAZEM	**5.12**
2.6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m2		
	174.3*0.7	m2	122.01	
			RAZEM	**122.01**
2.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi - beton: malowanie cokołu, kolor brąz	m2		
	122	m2	122.00	
			RAZEM	**122.00**
3	**Tereny zielone, roboty wykończeniowe i transportowe**			
3.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
	106.80	m2	106.80	
			RAZEM	**106.80**
3.2	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2		
	178*0.6	m2	106.80	
			RAZEM	**106.80**
3.3	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
	8	m3	8.00	
			RAZEM	**8.00**

inż. MAREK WILKOSZ
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 123/DOŚ/04