Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowów R-2 działka nr 319 oraz rów R-3 działka nr 323 o łącznej długości 1228mb w miejscowości Sosnowa, gmina Kamieniec Ząbkowicki					
1	**KNR 15-01 0114-04**	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m^2		
		1228*2*2	m^2	4912.000	
				RAZEM	**4912.000**
2	**KNR 15-01 0115-02**	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m^2		
		4912	m^2	4912.000	
				RAZEM	**4912.000**
3	**KNR 2-01 0109-04**	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	**0.010**
4	**KNR 2-01 0111-04**	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m^2		
		1228*2*0.6	m^2	1473.600	
				RAZEM	**1473.600**
5	**KNR 2-01 0224-02**	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		1228*1.84	m^3	2259.520	
				RAZEM	**2259.520**
6	**KNR 2-01 0416-01**	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m^3		
		2259	m^3	2259.000	
				RAZEM	**2259.000**
7	**KNR 2-01 0421-04**	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub.nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.IV	m^3		
		1228*0.6*0.15	m^3	110.520	
				RAZEM	**110.520**
8	**KNR 2-01 0507-05**	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m^2		
		1228*2*3	m^2	7368.000	
				RAZEM	**7368.000**
9	**KNR 15-01 0108-04**	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		3*7	m	21.000	
				RAZEM	**21.000**
10	**KNR 2-11 0411-01**	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m^2		
		27	m^2	27.000	
				RAZEM	**27.000**
11	**KNR 2-11 0524-02**	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt kat.III	szt.		
		51	szt.	51.000	
				RAZEM	**51.000**
12	**KNR 2-11 0521-04**	Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	**9.600**

Jerzy Kalwa
upr. w specjaln. wodno-melioracyjnej
nr upr. UAN. VI-f/3/228/88
upr. specjaln. instalac.-inżynieryjnej
nr upr. UAN. V-7342/3/196/94