Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działki nr 452, 426 w m. Kamieniec Ząbkowicki II oraz działki nr 367, 370, 372, 374 w m. Starczów, gmina Kamieniec Ząbkowicki.					
1	**KNR 15-01 0114-04**	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m^2		
		844*2*2	m^2	3376.000	
				RAZEM	**3376.000**
2	**KNR 15-01 0115-01**	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m^2		
		3376	m^2	3376.000	
				RAZEM	**3376.000**
3	**KNR 2-01 0111-04**	Oczyszczenie terenu i utylizacja skoszonej trawy z wywiezieniem	m^2		
		844*2*0.6	m^2	1012.800	
				RAZEM	**1012.800**
4	**KNR 2-01 0109-04**	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	**0.100**
5	**KNR 2-01 0111-04**	Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścięciu oraz utylizacja zakrzaczenia (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m^2		
		1700	m^2	1700.000	
				RAZEM	**1700.000**
6	**KNR 15-01 0108-04**	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		4*6	m	24.000	
				RAZEM	**24.000**
7	**KNR 2-01 0206-02**	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		500*0.6	m^3	300.000	
				RAZEM	**300.000**
8	**KNR 2-01 0214-02**	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m^3		
		500*0.6	m^3	300.000	
				RAZEM	**300.000**
9	**KNR 2-11 0927c-05**	(KNK 2-11) Usuwanie usuwanie zatorów i nanosów grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m	m		
		280	m	280.000	
				RAZEM	**280.000**