# PRZEDMIAR

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | Rozbiórka ścianki działowej, wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu garażu, przebudowa wjazdu do garażu budynku OSP Kamieniec Ząbkowicki II, ul. Leśna 2, dz. 37/3 |
| ADRES INWESTYCJI | : | 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, gm. Kamieniec Ząbkowicki, ul. Leśna 2, dz. nr 37/3 |
| INWESTOR | : | Gmina Kamieniec Ząbkowicki |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | |
| ADRES WYKONAWCY | : | |
| BRANŻA | : | ogólnobudowlana |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | |
| DATA OPRACOWANIA | : | 10.06. 2018 r. |

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06. 2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka ścianki działowej, wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu garażu, przebudowa wjazdu do garażu budynku OSP Kamieniec Ząbkowicki II, ul. Leśna 2, dz. 37/3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Posadzka w garażu** | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi | szt. | | |
| | | <drzwi pomiędzy pom. 0.1 i 0.2>1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.00** |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | <ścianka pomiędzy pom. 0.1 i 0.2>1 | m2 | 1.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.00** |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | | |
| | | [5.44*2.92+5.44*8.26+3.23*0.4+5.44*0.15]*0.20 | m3 | 12.59 | |
| | | | | **RAZEM** | **12.59** |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 75 cm | m2 | | |
| | | poz.3/0.2 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 5 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich 8 -10 cm wyrównanie i uzupełnienie podłoża z zagęszczeniem | m3 | | |
| | | poz.4*0.1 | m3 | 6.30 | |
| | | | | **RAZEM** | **6.30** |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego KŁSM 0-63,5 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe folia wodoodporna gr. 0,3 mm dwie warstwy | m2 | | |
| | | poz.4*1.1 | m2 | 69.25 | |
| | | | | **RAZEM** | **69.25** |
| 8 d.1 | KNR 2-02 1101-01 | Posadzka betonowa na podłożu gruntowym 20 cm - beton B - 30 gr. 20 cm | m3 | | |
| | | poz.3 | m3 | 12.59 | |
| | | | | **RAZEM** | **12.59** |
| 9 d.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki przemysłowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną pręty żebrowane fi 8 mm | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 10 d.1 | KNR AT-41 0404-01 analogia | Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających np. Multitop lub Cerinol HB lub równoważne - warstwa o grubości 3 mm z gruntowaniem żywicą epoksydową | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 11 d.1 | KNR AT-41 0404-02 | Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających, np. Multitop lub Cerinol HB lub równoważne - dodatek za pogrubienie o 1 mm wraz z wykonaniem jednego stpnia schodowego w otworze drzwiowym pomnięzy pom.0.1 i 0.3 i uzup. płytek ceramicznych na posadzce | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 12 d.1 | KNR AT-33 0201-01 | Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową np. Harz EP 19 lub równoważną, impregnacja min. dwukrotna | m2 | | |
| | | poz.11 | m2 | 62.95 | |
| | | | | **RAZEM** | **62.95** |
| 13 d.1 | KNR AT-33 0104-01+ analiza indywidualna | Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elastyczną masą np. Baucord+Bauflex | m | | |
| | | 5.44*3 | m | 16.32 | |
| | | | | **RAZEM** | **16.32** |
| **2** | | **Wjazd** | | | |



Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509

PRZEDMIAR

Rozbiórka ścianki działowej, wymiana posadzki betonowej w pomieszczeniu garażu, przebudowa wjazdu do garażu budynku OSP Kamieniec Ząbkowicki II, ul. Leśna 2, dz. 37/3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 d.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm | $m^2$ | | |
| | | [3.5+4.5]*0.5*10 | $m^2$ | 40.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **40.00** |
| 15 d.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich 10 cm wyrównanie i uzupełnienie podłoża z zagęszczeniem | $m^3$ | | |
| | | poz.14*0.1 | $m^3$ | 4.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **4.00** |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego KŁSM 0-63,5 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm | $m^2$ | | |
| | | poz.14 | $m^2$ | 40.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **40.00** |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0302-02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wym ok. 15 x 20 cm gr. ok 15-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | $m^2$ | | |
| | | poz.14 | $m^2$ | 40.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **40.00** |
| 18 d.2 | KNR 9-26 0105-02 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 152 mm i wysokości 300 mm; klasa obciążenia C250 z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej, długość podłaczenia ok. 5 m | m odwodnienia | | |
| | | 3.5 | m odwodnienia | 3.50 | |
| | | | | **RAZEM** | **3.50** |
| **3** | | **Roboty transportowe** | | | |
| 19 d.3 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z opałatami wysypiskowymi | $m^3$ | | |
| | | poz.2*0.15+poz.3+poz.4*0.7+poz.14*0.7 | $m^3$ | 84.81 | |
| | | | | **RAZEM** | **84.81** |



Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509