PRZEDMIAR

Usunięcie usterek, wykonanie zew. odwodnienia - budynek i teren świetlicy wiejskiej w Suszce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty budowlane - usnięcie usterek**			
1 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m^2		
		< kuchnia>1.5*[1.35+4.25]+0.5	m^2	8.90	
				RAZEM	**8.90**
2 d.1	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m^2		
		poz.1	m^2	8.90	
				RAZEM	**8.90**
3 d.1	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek ceramnicznych 30x30 cm na kleju	m^2		
		<kuchnia>0.5	m^2	0.50	
				RAZEM	**0.50**
4 d.1	KNR-W 4-01 0813-05	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	**6.00**
5 d.1	analiza indywidualna	Naprawa pęknięć w ścianach: fugowanie peknięć zaprawą klejową, miejscowa napraw tynków	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	**8.00**
6 d.1	analiza indywidualna	Naprawa obsadzenia końcówek belek stropowych w ścianach: wykonanie obróbek stolarskich z listew, miejscowe naprawy tynków i powłok malarskich	msc		
		10	msc	10.00	
				RAZEM	**10.00**
7 d.1	analiza indywidualna	Wymiana zew. listew bozeryjnych, ściennych nad wejściem głównym do budynku	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	**15.00**
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą rys	m^2		
		<ściana od strony saniatariatów, duża sala> 35	m^2	35.00	
				RAZEM	**35.00**
9 d.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa, kolor	m^2		
		<kuchnia>35	m^2	35.00	
		<inne>5	m^2	5.00	
		poz.8	m^2	35.00	
				RAZEM	**75.00**
10 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m^3		
		0.3	m^3	0.30	
				RAZEM	**0.30**
2		**Odwodnienie, studnia chłonna - roboty dodatkowe**			
11 d.2	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.00	
				RAZEM	**1.00**
12 d.2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m^3		
		<rurociąg kan. deszczowej >40*0.5*1	m^3	20.00	
				RAZEM	**20.00**
13 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m^2		
		poz.12/1	m^2	20.00	
				RAZEM	**20.00**
14 d.2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m^2		

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509

PRZEDMIAR

Usunięcie usterek, wykonanie zew. odwodnienia - budynek i teren świetlicy wiejskiej w Suszce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12/1	m^2	20.00	
				RAZEM	**20.00**
15 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.12-40*0.5*0.25-40*(3.14*0.16*0.6)/4	m^3 m^3	11.99	
				RAZEM	**11.99**
16 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC S SDR 34 Sn 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40	m m	40.00	
				RAZEM	**40.00**
17 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
18 d.2	Analiza	Wykonanie podłączeń rur spustowych do rurociagów kanalizacj deszczowej z zastosowaniem typowych rewizji PVC przy rurach spustowych wraz z niwielkimi przeróbkami opaski przy budynku 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	**2.00**
19 d.2	KNNR 4 1415-05	Studnia chłonna z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m z wypełnieniem kamieniem gruboziarnistym 1	stud. stud.	1.00	
				RAZEM	**1.00**
20 d.2	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne rozplantowanie gruntu z wykopów na terenie przy parkingu koparko- spycharką kołową 100	m^2 m^2	100.00	
				RAZEM	**100.00**

inż. MAREK WILKOSZ
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 123/DOO/04

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 7509