Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działka 129/3, 129/4, 209/2, 209/3 obręb Ożary gmina Kamieniec Ząbkowicki.					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2		
		3400	m2	3400.000	
				RAZEM	3400.000
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer do 2.0 m	m2		
		3400	m2	3400.000	
				RAZEM	3400.000
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
4	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-01 0111-04 analogia	Oczyszczenie terenu i utylizacja wykoszonych porostów z wywiezieniem	m2		
		1020	m2	1020.000	
				RAZEM	1020.000
10	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
		2.48	m3	2.480	
				RAZEM	2.480
11	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		5.37	mp	5.370	
				RAZEM	5.370
12	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		4.87	mp	4.870	
				RAZEM	4.870
13	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur - 4 przepusty	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		8	m3	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3		
		8	m3	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług.rurociągu 7 m	przep.		
		4	przep.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grub.do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego - wykonanie przyczółków przepustów	m3		
		7.68	m3	7.680	
				RAZEM	7.680

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	**KNR 2-01 0224-04**	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		1020	m3	1020.000	
				RAZEM	**1020.000**
19	**KNR 2-01 0416-01**	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m3		
		1020	m3	1020.000	
				RAZEM	**1020.000**
20	**KNR 2-01 0506-01**	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr kat.I-III	m2		
		2040	m2	2040.000	
				RAZEM	**2040.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!