GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

****

Kamieniec Ząbkowicki 21.05.2019

Znak: **4/2-BGP/ PN/R/ 2019**

KOMUNIKAT NR 1

W związku z przetargiem nieograniczonym – nr ogłoszenia w BZP 544345-N-2019 z dnia 2019-05-07 r. – na zadania pn.:

1. „Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]"

2. „Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]"

w dniu 16.05.2019 wpłynęło zapytanie wykonawcy:

Dotyczy: „Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]".

Po zapoznaniu się z projektem i dokonaniu wizji w terenie, proszę o odpowiedź na pytania:

Lokalizacja. Strona prawa drogi w stronę torowiska. Drugi przepust przy posesji nr 41. W dokumentacji i przedmiarze przy robotach ziemnych dla wbudowania przepustów, nie ujęto konieczności usunięcia naziomu powyżej niwelety istniejącej nawierzchni bitumicznej. Istniejący naziom na całej długości ogrodzenia posesji nr 41 podtrzymuje betonowy mur ogrodzeniowy, który podczas wykonywania robót może ulec zawaleniu. Czy i jak należy skalkulować wykonanie tych prac i w jakim zakresie ?

Linia przebiegu kolektora napotyka na istniejące wejście do budynku nr 41, składające się ze ścianek i podłoża , obłożonego płytkami ceramicznymi, oraz pomiędzy słupem drewnianym tele –energetycznym na fundamencie żelbetowym z kotwą i odciągiem. Jak wycenić ten zakres prac , czy wykonać rozbiórek i/lub odbudowy, przebudowy napotkanych przeszkód?

Strona prawa , przepust przy posesji nr 40. Na trasie przebiegu kolektora jest zlokalizowana betonowa studnia kanalizacyjna o przekroju czworokątnym z przykryciem płytą żelbetowa i niekompletnym włazem żeliwnym. Jak należy poprowadzić nowy kolektor. Jak skalkulować cenę wykonania prac związanych z nowym przebiegiem kolektora?

Odpowiedź zamawiającego:

1. Przy posesji nr 41:

- roboty ziemne związane z wbudowaniem przepustów zostały ujęte w przedmiarze poz. 7;
- układanie przepustu wzdłuż murka przy w/w posesji należy wykonywać wraz z ich zasypaniem odcinkami dł. 2-3 m;
- wejście do posesji należy rozebrać, kolektor należy posadowić pomiędzy słupem a kotwą.

2. Przy posesji nr 40:

- istniejącą studnię należy pozostawić traktując ją jako studnię rewizyjną na trasie przebiegu kolektora.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Anna Podgórna