Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 30.08.2019 r.

Postępowanie nr 09/4/RPR/PN-B/2019

**KOMUNIKAT NR 1.**

**Dotyczy:** Ogłoszenie nr 586853-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.,

zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym pn:

**„Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II –Kamienieckie Doły"**

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zadane do ogłoszenia o przetargu:

1.W opisie technicznym mamy zestawienie nawierzchni:
teren utwardzony z kostki gr.8cm 3 433,35 m2
teren utwardzony z kostki gr.6cm 2 142,23 m2
schody terenowe 42,80 m2
nawierzchnia z kory 307,21 m2
wg planu zagospodarowania mamy następujące ilości:
teren utwardzony z kostki gr.8cm-967m2
teren utwardzony z kostki gr.6cm-2142,23m2
schody terenowe-42,8m2
nawierzchnia z kory 307,21 m2
z kolei po zsumowaniu ilości z przedmiaru:
teren utwardzony z kostki 8cm-967+678,02=1645,02m2
teren utwardzony z kostki 6cm-293,25+1809,49+50,24=2152,98m2
schody terenowe-31,407m2
nawierzchnia z kory -278,94
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności-którymi ilościami powinien się sugerować wykonawca? Proszę także o wyjaśnienie kwestii kostki betonowej szarej gr. 10cm(znajduje się w legendzie)nigdzie poza legendą nie ma wzmianki o takiej kostce.

**Do kalkulacji kosztów i wykonania należy przyjąć zestawienie nawierzchni:**
**teren utwardzony z kostki gr.8cm 967+678,02= 1 645,02m2**
**teren utwardzony z kostki gr.6cm 2 142,23 m2**
**schody terenowe 42,80 m2**
**nawierzchnia z kory 307,21 m2**

**Powierzchnia kostki gr.8cm = 678,02m2 znajduje się na innej działce i nie została wyszczególniona w bilansie terenu do projektu budowlanego**

**Do kalkulacji kosztów i wykonania należy przyjąć kostkę gr.8cm**

2. Proszę o potwierdzenie z czego mają być wykonane ciągi piesze alejki-281,32m2-wg legendy PZT, opisu pozycji w przedmiarze jest to grys marmurowy, w opisie natomiast pojawia się wzmianka o nawierzchni mineralno-żywicznej typu HanseGrande lub białej mariannie. Technologie te generują różne koszty.

**Należy wykonań nawierzchnie z grysu „Biała Marianna".**

3.Proszę o bliższe informacje dotyczące sceny-przykładowe rysunki techniczne itp.

**Scena ma być systemowa, demontowalna.**
**Podesty 0,9 powierzchni sceny**
**Schody + Barierki**
**Scena to 4 słupy kratownicowe plus Kalenice**
**Dach sceniczny**
**Horyzonty 3 strefy ( tył prawy i lewy)**

4.Boisko pełnowymiarowe. Różnią się warstwy konstrukcyjne chodnika pod trybuną-inne wg przedmiaru, inne wg rysunku A-A01.Które są prawidłowe? Skąd różnica w metrażu podbudowy-194,2m2, a metrażem kostki- 293,25m2.

Podobne różnice w warstwach konstrukcyjnych występują przy chodnikach 1809,49m2. Wg rysunku warstwy są inne niż wg przedmiaru. Proszę o wyjaśnienia.

**Warstwy nawierzchni wykonać jak w projekcie budowlanym.**
**Powierzchnia kostki pod trybuny i wiaty zawodników przyjąć 231,70m2.**

5.Nawierzchnia placu zabaw-ma być z kory sosnowej, czy z grysu marmurowego(na rys. AC201 jest grys marmurowy oraz inne warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię). Grys marmurowy nie ma właściwości nawierzchni bezpiecznej-jest to nawierzchnia twarda. Czy przy projekcie zostały przewidziane wysokości upadkowe urządzeń zabawowych? Fragment opisu technicznego:" Pod urządzeniami dla których strefa upadku jest większa niż 1m należy wykonać powierzchnię bezpieczną z kory sosnowej gr.20cm" sugerowałby, że warstwy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z przedmiarem-a rysunek jest błędny. Proszę o wyjaśnienia.

**Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z rysunkiem "A-C1 01 Strefa zabawy" oznaczono pod urządzeniami dla których jest strefa upadku powyżej 1 m nawierzchnie z kory - bezpieczną.**

6.W zakresie warstw konstrukcyjnych-rysunek AD 03 także wprowadza inne warstwy konstrukcyjne nawierzchni niż w przedmiarze.

**Warstwy nawierzchni należy wykonać jak w projekcie budowlanym.**

7.Czy w ramach inwestycji należy zamontować oznaczone na planie PZT szambo? Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy pracom montażowym szamba mają towarzyszyć jakieś dodatkowe prace typu kanalizacyjne, drenażowe?

**Nie. Szamba będą budowane w kolejnym etapie zadania. Nie należ w kalkulacji kosztów żadnych prac związanych z szambem.**

8.Proszę o potwierdzenie do jakiego momentu Wykonawca odpowiada za wysianą trawę-czy momentu odbioru?
Proszę o potwierdzenie do jakiego momentu Wykonawca odpowiada za nasadzone drzewa-czy do momentu odbioru?

**Wykonawca odpowiada za wysianą trawę do pierwszego koszenia.**

**Wykonawca odpowiada za nasadzone drzewa do pierwszej wiosny do ponownego wznowienia wegetacji (pojawienia się liści drzew).**

9. czy altana powinna mieć orynnowanie? Informujemy także, że standardowa podbitka ma grubość 18 mm-czy można taką zastosować?

**Rynny należy wykonać. Elementy drewniane należy wykonać wg. projektu budowlanego.**

10. Proszę o udostępnienie bardziej szczegółowych rysunków toru drewnianego rowerowego-szczegółowe przekroje itp.
Czy impregnacja może być wykonana metodą zanurzania?

**Tor drewniany należy wykonać wg. rysunków projektu budowlanego. Na etapie wykonywania należy zapewnić nadzór osoby zajmującej się profesjonalnie jazda na rowerze i wykonać jazdy próbne.**

**Impregnację wykonać wg. projektu budowlanego.**

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
*mgr Marcin Czerniec*