Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN**			
1 d.1	KNNR-W 9 131-03	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych	km/3 przew.		
		0.2	km/3 przew.	0.200	
				RAZEM	0.200
2 d.1	KNNR-W 9 1303-04	Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNNR-W 9 1309-01	Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie stojącym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR-W 9 1304-08	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNNR-W 9 1307-03	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
7 d.1	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych słupów,izolatorów i przewodów	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		**Budowa linii napowietrznej SN**			
8 d.2	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stanow.		
		2	stanow.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.2	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.2	KNNR 5 1405-06	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z fundamentem blokowym o żerdzi długości 12.0 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2		
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.2	KNNR 5 1409-03	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.2	KNNR 5 1409-02	Montaż układów rozłącznikowych RN III 24/4	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNNR 5 1409-04	Montaż układów rozłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.2	KNNR 5 1407-07	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.2	KNNR 5 1410-03	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej	km/3 przew.		
		0.01	km/3 przew.	0.010	
				RAZEM	0.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych słupów,izolatorów i przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Linia kablowa SN**			
20 d.3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.3	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m^3		
		250*0.9*0.4	m^3	90.000	
				RAZEM	90.000
22 d.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		230*2	m	460.000	
				RAZEM	460.000
23 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm DVK-110	m		
		230	m	230.000	
				RAZEM	230.000
24 d.3	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRUHAKXS 1x120mm2	m		
		230*3	m	690.000	
				RAZEM	690.000
25 d.3	KNNR 5 0715-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m na słupach z mocowaniem - kabel XRUHAKXS 1x120mm2	m		
		20*3*2	m	120.000	
				RAZEM	120.000
26 d.3	KNNR 5 0728-02	Montaż głowicy POLT-24D/1XI	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3	KNNR 5 1408-01	Montaż ograniczników przepięć na słupach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m^3		
		230*0.7*0.4	m^3	64.400	
				RAZEM	64.400
29 d.3	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		5	m^2	5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m^3		
		230*0.2*0.4	m^3	18.400	
				RAZEM	18.400
31 d.3	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m^2		
		50	m^2	50.000	
				RAZEM	50.000
32 d.3	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		**Koszty dodatkowe**			
33 d.4	kalk. własna	Pomiary geodezyjne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	kalk. własna	Projekt organizacji ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4	kalk. własna	Zajęcie pasa i umieszczenie urzadzeń	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000