P R Z E D M I A R

,, Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (Skrzyżowanie)"

L.p.	Podst.	Opis i wyliczenia	j. m.	Ilość robót
1	**PODŚWIETLANE ZNAKI DROGOWE KOD CPV 34992100-8**			
		Ulica Ząbkowicka		
1	Kalkulacja własna	Montaż na wysięgniku znaku drogowego aktywnego podświetlanego D-6 fi300 dwustronnego, **zasilanie buforowe akumulatorowe w nocy z latarni**, system nocny wykrywanie pieszego powoduje podświetlenie lica znaku i podświetlenie przejścia dla pieszych **Razem 1.0 szt**	szt	1.0
		Ulica Złotostocka		
2	Kalkulacja własna	Montaż na wysięgniku znaku drogowego aktywnego podświetlanego D-6 fi300 dwustronnego, **zasilanie buforowe akumulatorowe w nocy z latarni**, system nocny wykrywanie pieszego powoduje podświetlenie lica znaku i podświetlenie przejścia dla pieszych **Razem 1.0 szt**	szt	1.0
		Ulica Kolejowa		
3	Kalkulacja własna	Montaż na wysięgniku znaku drogowego aktywnego podświetlanego D-6 fi300 dwustronnego, **zasilanie buforowe akumulatorowe w nocy z latarni**, system nocny wykrywanie pieszego powoduje podświetlenie lica znaku i podświetlenie przejścia dla pieszych **Razem 1.0 szt**	szt	1.0
2		**ZNAKI DROGOWE KOD CPV 34992200-9**		
		Ulica Ząbkowicka		
4	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10. Malowanie dwukrotne **Razem 30.75 m²**	m²	30.75

5	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową czerwoną z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10.Malowanie dwukrotne **Razem 30.75 m²**	m²	30.75
6	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi . Znak P-14 ,, linia warunkowego zatrzymania się" Malowanie dwukrotne **Razem 2.0 m²**	m²	2.0
7	D07.01.01.	Oznakowanie poziome elementami naklejanymi na zimno lub gorąco piktogram znak D-6(pow. 1.75m²) **Razem 1.75 m²**	m²	1.75
		Ulica Złotostocka		
8	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10. Malowanie dwukrotne **Razem 20.00 m²**	m²	20.00
9	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową czerwoną z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10.Malowanie dwukrotne **Razem 20.00 m²**	m²	20.00
10	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi . Znak P-14 ,, linia warunkowego zatrzymania się" Malowanie dwukrotne **Razem 1.75 m²**	m²	1,75
11	D07.01.01.	Oznakowanie poziome elementami naklejanymi na zimno lub gorąco piktogram znak D-6(pow. 1.75m²) **Razem 1.75 m²** **Ulica Kolejowa**	m²	1.75
12	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10. Malowanie dwukrotne **Razem 21,00 m²**	m²	21,00
13	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową czerwoną z elementami odblaskowymi pasy na przejściach dla pieszych. Znak P-10.Malowanie dwukrotne **Razem 21.00 m²**	m²	21.00
14	D07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z	m²	1.75

		elementami odblaskowymi . Znak P-14 ,, linia warunkowego zatrzymania się" Malowanie dwukrotne **Razem 1,75 m²**		
15	D07.01.01.	Oznakowanie poziome elementami naklejanymi na zimno lub gorąco piktogram znak D-6(pow. 1.75m²) **Razem 1.75 m²**	m²	1,75
16	Kalkulacja własna	Oznakowanie prowadzonych robót w zakresie malowania pasów oraz posadowienia wysięgników w tym ręczne kierowanie ruchem **Razem 1.0 kpl**	kpl	1.0

SPORZĄDZIŁ ZATWIERDZIŁ