Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2020-09-03

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" - cz. I Wzmocnienia konstrukcji – przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 15/BGP-13/PN-R/2020

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843) udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Zgodnie z uwagą w pkt. 4.5 opisu do Projektu Budowlanego „Posiadana przez Inwestora Dokumentacja geologiczna – wykonana przez Biuro Inżynierskie Wilhelm Janusz Szczurek – z czerwca 2019r. jest integralną częścią dokumentacji zabezpieczenia osuwiska i powinna być brana pod uwagę podczas planowania i wykonywania robót przez wykonawcę". Prosimy o udostępnienie tej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumentację w załączeniu.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu z pkt. 4.7.2. opisu technicznego do PW: „- fundamenty istniejących murów oporowych na wys. 30cm od podstawy powinny być odkopywane aby nie spowodować murów".

Odpowiedź: Prawidłowe brzmienie: Fundamenty murów oporowych na wys. 30cm od podstawy powinny być odkopywane ręcznie, aby nie spowodować uszkodzenia murów

3. Prosimy o wskazanie odcinków murów oporowych, których głębokość posadowienia jest płytsza niż 1,3m p.p.t. ze względu na ograniczenie długości odcinka przegłębienia wykopu do 1m dla wykonania żelbetowego wzmocnienia murów w sposób bardzo znaczący wpływa to na koszty i jakość wykonania konstrukcji żelbetowych.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie określić odcinki murów o głębokości posadowienia mniejszej niż 1,30m. Odcinki 1m dotyczą tylko części podziemnej murów oporowych. Część nadziemna powinna być wykonywana odcinkami dłuższymi – od dylatacji do dylatacji.

4. Dla wykonania kotew gruntowych wymagana jest wolna i płaska przestrzeń robocza o szer. 6-8m za murem oporowym dla ustawienia i pracy kotwiarki. W związku z tym wykonanie kotew gruntowych w murach G-G, H-H oraz części muru D-D, które znajdują się pomiędzy drogą a istniejącymi budynkami na skarpie o dużym pochyleniu jest niewykonalne. W jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie tych prac?

Odpowiedź: Zamawiający uważa, że dla wykonania kotew gruntowych w bliskiej odległości od istniejących domów – Wykonawca zastosuje odpowiednie urządzenia, które nie wymagają szerokiej przestrzeni roboczej. Przewidziano zastosowanie rusztowań dla pomostów roboczych.

5. Ze względu na konieczność wykonania 7 szt. Kotew próbnych w różnych miejscach i czas potrzebny na dojrzewanie zaczynu (4otew próbnych w różnych miejscach i czas potrzebny na dojrzewanie zaczynu (4 tygodnie) oraz wykonanie próbnego obciążenia

tych kotew (ok. 1 tydzień), a następnie czas wykonania kotew stałych oraz dojrzewania zaczynu kotew stałych przed ich naciągiem, a także odcinkowe betonowanie wzmocnień żelbetowych wykonanie całości zadania w terminie ok. 2 miesięcy jest nierealne. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 31.06.2021r.
Odpowiedź: Proponuję wydłużenie terminu wykonania robót do 21.12.2020r.

6. Prace związane z zabezpieczeniem osuwiska będą prowadzone głównie na działkach będących prywatną własnością. Czy Zamawiający posiada prawo do czasowego dysponowania terenem i uzgodnienia z właścicielami tych nieruchomości o ich udostępnieniu dla wykonania robót?
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania teren na czas robót oraz pozwolenie na budowę.

7. Prosimy o wskazanie projektowanych długości buław poszczególnych kotew gruntowych.
Odpowiedź: Orientacyjne długości buław zostały podane na przekrojach. Ostateczne długości buław ustali Wykonawca na podstawie odwiertów i obciążeń próbnych.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec