Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2020-09-03

KOMUNIKAT NR2

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" - cz. I Wzmocnienia konstrukcji – przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 15/BGP-13/PN-R/2020

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843) udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dla przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przedmiar robót w załączeniu.

2. W udostępnionej dokumentacji (Projekt wykonawczy) brakuje rysunku 25. - Przekrój G-G.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rysunek w załączeniu.

3. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy wymagany jest nadzór archeologiczny i doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji prac przy obiektach zabytkowych. W STWiOPB-K w pkt. 2 jest zapis o nadzorze archeologicznym, natomiast w Projekcie Budowlanym jest zapis: „Teren inwestycji znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej".

Odpowiedź: Nadzór archeologiczny nie jest wymagany. Nie jest wymagane doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji prac przy obiektach zabytkowych.

4. Czy w trakcie realizacji etapu I konieczny jest nadzór geologiczny, skoro głębokość wykopów sięga 1,0 m ppt i w większości przypadków nie będzie sięgać posadowienia poziomu posadowienia murów, a wykopy będą wykonywane w rozpoznanych warunkach gruntowych? Na etapie wykonania kotew z uwagi na warunki uwarunkowania technologicznego nie będzie możliwe makroskopowe badanie gruntu. Doświadczone ekipy wykonawcze są w stanie określić stan gruntu w trakcie wiercenia, ponadto wszystkie kotwy mają być sprężane.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje ze stałego nadzoru geologicznego. Wystarczająca jest ocena stanu gruntu w trakcie wiercenia potwierdzona w metryce kotwy.

5. Czy były wykonywane badania/ekspertyzy stanu technicznego istniejących murów oporowych?

Odpowiedź: Nie była wykonana ekspertyza techniczna istniejących murów oporowych. Stare mury nie będą docelowo przenosić żadnych obciążeń, jednak w czasie robót należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do ich awarii.

6. Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących prowadzenia prac przy murach, czy tylko dobetonować itp. Czy można prowadzić prace przy tym murze odcinkowo, a jeśli tak to z jakimi odstępami? Prowadzenie prac żelbetonowych na odcinku do 1,0 m jest bardzo nieefektywne. W opisie technicznym jest informacja, że odcinki, na których można odkopać

fundamenty to max 5,0 m, na rys. 014 w PB podana jest odległość 9,0 m (na rys. 16 w PW zapis jest nieczytelny). Według przekroju D-D mur przylega do fundamentu istniejącego budynku, jak w tym przypadku prowadzić prace? Aktualne zapisy w pkt.3.7.2 opisu technicznego są bardzo ogólne i nieprecyzyjne, rozbieżne z zapisami na rysunkach.

Odpowiedź: W miejscu gdzie posadowienie muru jest poniżej 1,0m – nie należy podbijać istniejących murów, tylko je dobetonować (odkopywanie w tych miejscach – odcinkami 1,0m). Ograniczenie do 5m dotyczy odkopywania do głębokości 1,0m – z ograniczeniem dodatkowym opisanym powyżej. Mury nadziemne – należy wykonywać odcinkami od dylatacji do dylatacji czyli max 9,0m. W przekroju D-D przy budynku odwierty należy wykonywać małą maszyną z pomostu roboczego na rusztowaniu.

7. Specyfikacja w rozdziale SST-B04-Izolacje przewiduje wykonanie izolacji, podczas gdy na rysunkach, w opisie technicznym i na zestawieniach materiałów nie ma o tym żadnej wzmianki. Jeżeli ma być wykonana izolacja to prosimy o szczegółowe określenie rodzaju, grubości i zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wykonania izolacji.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec