GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2020-09-07

KOMUNIKAT NR3

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:
„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń" - cz. I Wzmocnienia konstrukcji – przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 15/BGP-13/PN-R/2020

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843) udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3 (komunikat nr 1), informujemy że w opinii Wykonawcy część podziemna i nadziemna murów powinna być betonowana jednocześnie. W związku z wymaganiem odcinkowego odkopywania części podziemnej i co za tym idzie odcinkowego betonowania całości murów, a także biorąc pod uwagę że roboty te będą wykonywane już w porze zimowej, czas potrzebny na realizację zadania wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający proponuję wydłużenie terminu wykonania robót do 21.12.2020r.

2. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 4 (komunikat nr 1), informujemy, że nie ma innych urządzeń które pozwoliłyby na wykonanie ukośnych kotew gruntowych w tak bliskiej odległości od istniejących budynków. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w tych miejscach alternatywnego zabezpieczenia skarp na podstawie projektu zamiennego i rozliczy te roboty na podstawie kosztorysów różnicowych.

Odpowiedź: Zaprojektowane rozwiązanie należy traktować jako podstawowe. Tam, gdzie mury oporowe znajdują się w bliskiej odległości od istniejących budynków – należy zastosować np. małą wiertnicę obsługiwana przez rusztowanie, wykorzystując przestrzeń nad połacią dachu. W wyjątkowym wypadku Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie alternatywne pod następującymi warunkami:
- Wykonawca opracuje odpowiedni projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
- Wykonawca uzyska pisemną zgodę Projektanta na rozwiązanie zamienne
- koszt rozwiązania alternatywnego będzie uwzględniony w ofercie (Zamawiający nie przewiduje dopłat).

3. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 5 (komunikat nr 1), prosimy o jednoznaczne określenie długości kotew gruntowych. Obowiązek określenia tych parametrów spoczywa na projektancie, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo użytkowania zaprojektowanej konstrukcji. Wykonawca nie jest projektantem i nie może decydować o tak istotnych parametrach konstrukcji. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia długości kotew gruntowych powoduje, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą nieporównywalne, ponieważ będą się różniły zakresem wycenionych robót. Jest to sprzeczne z

zasadą równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. Dodatkowo należy zauważyć, że istnieje duże ryzyko iż Zamawiający nie uzyska oczekiwanego efektu w postaci wykonanego obiektu budowlanego, jeśli w toku niniejszego postępowania wybierze Wykonawcę, który nie będzie w stanie ukończyć zadania z powodu błędnie przyjętych założeń odnośnie długości kotew gruntowych.

Odpowiedź: Długości kotew są określone na przekrojach: od A-A do H-H.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec