# PRZEDMIAR

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont i odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu w Kamieńcu Zabkowickim - część stolarki okiennej w zakresie okien O2' |
| ADRES INWESTYCJI | : | ul. Zamkowa; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>działka nr 936/4, obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki I<br>województwo: DOLNOŚLĄSKIE, powiat ZĄBKOWICKI |
| INWESTOR | : | Gmina Kamieniec Ząbkowicki |
| ADRES INWESTORA | : | 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul.Ząbkowicka 26 |
| BRANŻA | : | budowlano - konserwatorska |
| ZAKTUALIZOWAŁ | : | mgr inż. Adam Marek, upr. 123/DOŚ/03 |
| DATA OPRACOWANIA | : | 30.10.2020 |

**Klauzula**

Niniejsze opracowanie dotyczy prac budowlano-konserwatorskich opisanych szczegółowo w "Projekcie budowlano-konserwatorskim re montu i odtworzenia wybranych fragmentów zabytkowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim - część zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz kamiennego portalu głównego wejścia", autor D. Sułek-Chlebowska, Wrocław, 2018.
Pałac wzniesiony w XIX wieku jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu kierowano się wartością zabytkową pałacu jako nadrzędną oraz dążeniem do przywrócenia historycznego układu.

Przedmiot prac obejmuje okna O2'.

W zakresie prac wykonania, dostarczenia i montażu okien O2' sali jadalnej pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim należy uwzględnić:
- korelację i zgodność rozwiązań z prowadzonym obecnie zamówieniem wykonania, dostawy i montażu okien zewnętrznych O2;
- ostrożny demontaż zachowanych elementów ościeży okiennych z podnośnika lub rusztowania, inwentaryzację zachowanych drewnia nych fragmentów oraz odtworzenie nowych okładzin na wzór zachowanych fragmentów po uzgodnieniu z nadzorem autorskim i konser watorskim,
- ostateczne profile ramiaków, słupków, ślemion i szprosów okien należy uzgodnić z nadzorem autorskim i konserwatorskim, a ich kształt ma odwzorowywać zabytkowy charakter okien maswerkowych uwzględniając ich grubość, kształt i przestrzenność (poszczególn- e
elementy okna nie są płaskie!);
- w związku ze specyfiką okien wewnętrznych należy uwzględnić odpowiedni sposób montażu utrzymujący całą konstrukcję;
- strop kasetonowy pomiędzy oknem zewnętrznym a wewnętrznym należy kształtem i formą nawiązać do okładzin ściennych zgodnie z inwentaryzacją zachowanych fragmentów. Ostateczną formę i sposób montażu uzgodnić z nadzorem autorskim i konserwatorskim.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **JADALNIA** | | | |
| **1.1** | **45420000-7** | **Prace ciesielskie** | | | |
| 1 d.1. 1 | KNR 19-01 0409-01 analogia | Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego (strop kasetonowy) | $m^3$ | | |
| | | 5*(0.12*0.3*(2.1+2.2+2*0.53)) | $m^3$ | 0.965 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.965** |
| 2 d.1. 1 | KNR 19-01 0409-02 analogia | Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego (strop kasetonowy) | $m^3$ | | |
| | | poz.1 | $m^3$ | 0.965 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.965** |
| 3 d.1. 1 | TZKNBK XX 1309-08 analogia | Złożone płyciny gładkie gr.do 35 mm przy ramiakach - płyciny stropu kasetonowego | $m^2$ | | |
| | | 5*1.9*0.65 | $m^2$ | 6.175 | |
| | | | | **RAZEM** | **6.175** |
| 4 d.1. 1 | TZKNBK XX 1309-08 analogia | Złożone płyciny gładkie gr.do 35 mm przy ramiakach - płyciny ościeżnic pomiędzy oknem O2' a oknem O2 | $m^2$ | | |
| | | 5*2*6.05*0.65 | $m^2$ | 39.325 | |
| | | | | **RAZEM** | **39.325** |
| **1.2** | **45421000-4** | **Stolarka okienna** | | | |
| 5 d.1. 2 | wycena indywidualna | Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej stylizowanej na historyczną (O2') | $m^2$ | | |
| | | 5*10.11 | $m^2$ | 50.550 | |
| | | | | **RAZEM** | **50.550** |
| **1.3** | **45111220-6** | **Transport materiałów pochodzących z rozbiórki** | | | |
| 6 d.1. 3 | KNR 4-04 1101-02 analogia | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | $m^3$ | | |
| | | 2 | $m^3$ | 2.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2.000** |
| 7 d.1. 3 | KNR 4-04 1101-05 analogia | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 | $m^3$ | | |
| | | poz.6 | $m^3$ | 2.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2.000** |